

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

6779

Ansvar nr:

671

Prosjektnavn:

Oppgradering av brannsentraler helsesenter / Mellomvegen

Prosjektets målsetning:

Utskifting av samtlige brannndetektorer ved Oppdal helsesenter, grunnet svekket følsomhet. Nødvendig for opprettholde tilfredstillende brannsikkerhet.

Prosjektets måloppfyllelse:

Oppretthold av brannsikkerheten med kommunens største risikobygg

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
Investeringer			385 610	385 610	-	385 610
Sum utgifter	0	0	385 610	385 610	-	385 610
Finansiert slik:						
Bruk av lån			-218 346	-218 346		-218 346
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av bundet fond			-90 142	-90 142		-90 142
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon			-77 122	-77 122		-77 122
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	-385 610	-385 610	-	-385 610

0

Rapportering og evaluering:

Tiltaket var planlagt gjennomført i 2023, men utfra OHS spesielle risikoklasse ble det besluttet å fremskynde utskiftingen for hele bygget samtidig.

Årsak for detektorskifte ved Oppdal Helsesenteret er dårlig følsomhet på eksisterende meldere. Dette fremkommer på årskontroll, hvor verdier for følsomhet måles. De yngste detektorene der er ca. 20 år, og de eldste kan være 30 år. Detektorene der er etter hvert vanskelig og skaffe og koster det dobbelte av det de nye koster. Det er nå også på trappene med et krav om levetid på detektorer. Leverandørene sier at det kan dreie seg om ca. 10 år.

I 2020 ble brannsentralene ved OHS byttet ut, og dårlig følsomhet hos detektor ble mer tydelig.

Hovedargumentet er som nevnt at følsomheten begynner å bli dårlig og dette medfører økt sikkerhetsrisiko. Siste år har det vært en del uønskede alarmer med tilhørende utrykningskostnader som skyldes de gamle detektorene.

Utgiftene i 2021 dekkes av bevilgningen gitt på prosjekt 6816 under ansvar 676 (Utleieboliger).

Prosjektorganisering:**Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:****Fremdrift:**

Utført utskifting av detektorer

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

Utskifting var planlagt gjennomført 2023. Fremskyndet grunnet risiko for redusert brannsikkerhet. Finansiert med omdisponering av bevilgning til oppgradering og utskiftinger boliger prosjekt nr. 6816.